m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0087344.23-04-2026

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

Parere n. 825 del 13 aprile 2026

Progetto:	***Verifica di ottemperanza*** **Metanodotto Sestino - Minerbio DN 1200 (48") DP 75 bar. - Varianti di progetto sviluppate successivamente alla data di emanazione del Decreto di compatibilità ambientale Prot. DSA-DEC-2008-0001693 del 9 dicembre 2008** **Prescrizione: 1** **ID_VIP: 10683**
Proponente:	**Società Snam Rete Gas S.p.A.**
Documentazione:	**https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1144/15421**

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

1. Richiamata la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "Norme in materia ambientale" (d'ora innanzi d. lgs. n. 152/2006) e in particolare l'art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS) e l'art. 28 (Monitoraggio) e l'art. 29 (Sanzioni);
- visti i decreti ministeriali di nomina del Presidente della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS e dei coordinatori delle Sottocommissioni, nonché di individuazione dei Componenti e successive modifiche pubblicati sul sito istituzionale del MASE al seguente link: https://www.mase.gov.it/portale/commissione-via-vas.

2. Considerato che:

- ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della legge 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.

3. Premesso che:

- con il decreto VIA n. 1693 del 09.12.2008, è stato espresso, in favore della Società Snam Rete Gas S.p.A., giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto indicato in oggetto, subordinatamente al rispetto di condizioni ambientali.
- successivamente, con decreto direttoriale prot. 25650/DVA del 01.08.2014 è stata determinata l'esclusione dalla procedura di VIA per alcune modifiche apportate al progetto, subordinatamente al rispetto di condizioni ambientali, tra cui la n.1.
- con riguardo agli adempimenti previsti nelle condizioni ambientali di seguito riportate, la Snam Rete Gas S.p.A., ha trasmesso con nota prot. ENGCOS/CENORD/2445/CAS del 14.11.2023, acquisita agli atti con prot. 196024/MASE del 30.11.2023, la documentazione tecnica atta alla verifica di ottemperanza della condizione ambientale di seguito riportata:

> **Condizione ambientale n. 1:** *"Vista la prossimità degli imbocchi di microtunnel ai corsi d'acqua Fosso Cairocchi (**variante 3 di tracciato**), F. Savio. e Fosso della Villa (**variante 4 di tracciato**), Rio Nasseto, F. Savio, Fosso della Colonnata, Fosso Bonello e Fosso Squadroni (**variante 3 di tracciato**), in sede di progettazione esecutiva e comunque prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere sottoposto all'approvazione della Regione Emilia-Romagna - servizi tecnici di Bacino (STB) territorialmente competenti il progetto esecutivo dei microtunnel corredato di una relazione di dettaglio sulle modalità realizzative (tempi, mezzi e materiali utilizzati e aree di cantiere) nonché sulle misure di tutela che saranno messe in atto ai fini di tutela e salvaguardia dell'ambito fluviale.*
>
> *L'ottemperanza della prescrizione dovrà essere verificata dalla Regione Emilia-Romagna."*

Ente Vigilante: Regione Emilia-Romagna

Enti coinvolti: Regione Emilia-Romagna

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO_2

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223063-3064 fax 06-57223082 e-mail: ctva@minambiente.it
e-mail PEC: ctva@PEC.minambiente.it

- la Direzione Generale Valutazioni Ambientali – Divisione IV – Procedure di Valutazione VIA e VAS (di seguito la Divisione), ha comunicato la procedibilità dell'istanza e contestualmente richiesto alla regione Emilia-Romagna l'espressione del proprio parere di competenza con la nota prot. 9170/MASE del 18.01.2024, inviata anche a codesta Commissione Tecnica per conoscenza.
- stante quanto sopra rappresentato, non essendo pervenuto il contributo richiesto alla Regione, la Divisione, con nota prot. MASE 43826 26-02-2026 ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica per l'ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. presso la Commissione, comunicando inoltre che tutta la documentazione è stata pubblicata sul portale delle valutazioni ambientali alla seguente pagina web:

  https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1144/15421
- il proponente ha depositato e pubblicato, in particolare, la seguente documentazione:

Titolo	Sezione	Codice elaborato	Data
Verifiche di Ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel Decreto Direttoriale DVA-2014-025650 del 01/08/2014 PRESCRIZIONE 1	Documentazione di ottemperanza	LA-E-80016-r0	13/12/2023
Realizzazione microtunnel Loc. Colle Cantuccio – Relazione geologico-tecnica	Documentazione di ottemperanza	10-LA-E-80020-r4	13/12/2023
Realizzazione microtunnel Loc. Romagnano – Relazione geologico-tecnica	Documentazione di ottemperanza	10-LA-E-80025-r4	13/12/2023
Realizzazione galleria Loc. Ponte dello Zingaro – Relazione geologico-tecnica	Documentazione di ottemperanza	10-LA-E-80048-r1	13/12/2023
Realizzazione microtunnel Loc. Ponte dello Zingaro – Relazione geologico-tecnica	Documentazione di ottemperanza	10-LA-E-80026-r3	13/12/2023
Realizzazione microtunnel Loc. Sanzola – Relazione geologico-tecnica	Documentazione di ottemperanza	10-LA-E-80027-r3	13/12/2023
Realizzazione TBM Loc. Mercato Saraceno – Relazione geologico-tecnica	Documentazione di ottemperanza	10-LA-E-80345-r1	13/12/2023
Planimetria catastale con aree occupazioni lavori – 2° Tronco Casteldelci – Sarsina	Documentazione di ottemperanza	10-LB-50E-81291-r1	13/12/2023

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO_2

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223063-3064 fax 06-57223082 e-mail: ctva@minambiente.it
e-mail PEC: ctva@PEC.minambiente.it

Titolo	Sezione	Codice elaborato	Data
Planimetria catastale con aree occupazioni lavori – 3° Tronco Sarsina – Mercato Saraceno	Documentazione di ottemperanza	10-LB-50E-81391-r1	13/12/2023

4. Considerato e valutato che:

4.1. In ordine alla condizione ambientale n. 1

- la documentazione trasmessa dal Proponente e pubblicata ai fini della verifica è la seguente:
  - ✓ LA-E-80016_r0-signed.pdf - relazione di Ottemperanza alle condizioni ambientali contenute nel Decreto Direttoriale DVA-2014-0025650 del 01/08/2014
  - ✓ 10-LA-E-80020_r4-signed.pdf All.1 Realizzazione microtunnel Loc. Colle Cantuccio – Relazione geologico-tecnica
  - ✓ 10-LA-E-80025_r4-signed.pdf All.2 Realizzazione microtunnel Loc. Romagnano – Relazione geologico-tecnica
  - ✓ 10-LA-E-80048_r1-signed.pdf All.3 Realizzazione galleria Loc. Ponte dello Zingaro – Relazione geologico-tecnica
  - ✓ 10-LA-E-80026_r3-signed.pdf All.4 Realizzazione microtunnel Loc. Ponte dello Zingaro – Relazione geologico-tecnica
  - ✓ 10-LA-E-80027_r3-signed.pdf All.5 Realizzazione microtunnel Loc. Sanzola – Relazione geologico-tecnica
  - ✓ 10-LA-E-80345_r1-signed.pdf All.6 Realizzazione TBM Loc. Mercato Saraceno – Relazione geologico-tecnica
  - ✓ 10-LB-50E-81291_r1-signed.pdf All.7 Planimetria catastale con aree occupazioni lavori – 2° Tronco Casteldelci – Sarsina
  - ✓ 10-LB-50E-81391_r1-signed.pdf All.8 Planimetria catastale con aree occupazioni lavori – 3° Tronco Sarsina – Mercato Saraceno.

Con riferimento alla documentazione trasmessa per la verifica di ottemperanza, **il Proponente afferma** che la prescrizione, dettata nel Parere n. 1535 del 27/06/2014 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS nell'ambito della procedura di esclusione dalla procedura di VIA, **si riferiva alle interferenze tra il tracciato della condotta**, a suo tempo oggetto di verifica, e gli ambiti fluviali dei corsi d'acqua posti in prossimità di alcuni successivi tratti di percorrenza realizzati con metodologie di posa trenchless (microtunnel) e, conseguentemente, dalle aree di cantiere necessarie alla realizzazione degli stessi.

Alcune delle interferenze segnalate risultano allo stato attuale **superate da una revisione del progetto** che ha comportato, tra l'altro, lo sviluppo di ottimizzazioni di tracciato. Dette ottimizzazioni sono state sottoposte a valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6 comma 9-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. il cui esito, restituito con **Determina Dirigenziale n.128172 del 03.08.2023**, ha accertato come "*le stesse non necessitino di successive procedure valutative ambientali quali quelle indicate dall'art. 19 o dall'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii*.".

In particolare, gli ambiti fluviali del Rio Naseto, del Fosso Bonello e del Fosso Squadroni, in conseguenza alle ottimizzazioni apportate non vengono più interferiti dalle aree di lavoro necessarie alla realizzazione dell'opera. Nel caso del Rio Naseto, l'allungamento del microtunnel "Ponte dello Zingaro" elimina qualsiasi attività di scavo a cielo aperto nell'ambito fluviale; un'analoga condizione si registra anche in corrispondenza

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO_2

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223063-3064 fax 06-57223082 e-mail: ctva@minambiente.it
e-mail PEC: ctva@PEC.minambiente.it

degli ambiti fluviali del Fosso Bonello e del Fosso Squadroni grazie alla maggiore percorrenza in sotterraneo derivata dalla scelta di utilizzare la metodologia TBM (Tunnel Boring Machine).

In considerazione dell'aggiornamento del progetto, **la prescrizione risulta**, così, **circoscritta** alla realizzazione dei seguenti tratti in trenchless:

1. *Microtunnel Colle Cantuccio*, in Comune di Sant'Agata Feltria;
2. *Microtunnel Romagnano*, in Comune di Sarsina;
3. *Microtunnel Ponte dello Zingaro*, nei territori comunali di Sogliano al Rubicone e Mercato Saraceno;
4. *Galleria Ponte dello Zingaro*, nei territori comunali di Sogliano al Rubicone e Mercato Saraceno;
5. *Microtunnel Sanzola*, in comune di Mercato Saraceno;
6. *TBM Mercato Saraceno*, nei territori comunali di Sogliano al Rubicone e Mercato Saraceno.

Il Proponente ha depositato sei relazioni geologico-tecniche dedicate alle singole opere trenchless ancora interessate dalla prescrizione. Gli elaborati condividono un impianto metodologico comune — inquadramento territoriale, geologico, geomorfologico, idrogeologico e sismico, definizione del modello litotecnico, geometria e modalità esecutive dell'attraversamento, misure di ripristino finale — ma sviluppano contenuti istruttori calibrati sulla singola opera. In tale quadro, il **10-LA-E-80020** riguarda il microtunnel **Colle Cantuccio**, in Comune di Sant'Agata Feltria, con sviluppo planimetrico di circa **432 m**, ed è corredato da **stratigrafie e foto delle cassette catalogatrici, certificati di laboratorio, prova MASW, prova ERT, prospezioni sismiche a rifrazione e sezione geologica**; il **10-LA-E-80025** riguarda invece l'intervento di **Romagnano**, in Comune di **Sarsina**, e descrive **una galleria e un microtunnel** con sviluppo planimetrico complessivo di circa **434 m**, corredati da **stratigrafie e foto delle cassette catalogatrici, certificati di laboratorio, prova ERT e sezione geologica**.

Per il settore **Ponte dello Zingaro – Mercato Saraceno**, il **10-LA-E-80048** riguarda la **galleria Ponte dello Zingaro**, in Comune di **Sogliano al Rubicone**, con sviluppo di circa **128 m**, ed esplicita che la stessa è combinata con la tecnica di microtunnelling rinviata al **10-LA-E-80026**; il **10-LA-E-80026** riguarda infatti il **microtunnel Ponte dello Zingaro**, a cavallo tra i Comuni di **Sogliano al Rubicone** e **Mercato Saraceno**, con sviluppo planimetrico di circa **381 m**; il **10-LA-E-80027** riguarda il **microtunnel Sanzola**, in Comune di **Mercato Saraceno**, con sviluppo planimetrico di circa **448 m**; il **10-LA-E-80345** riguarda infine la **TBM Mercato Saraceno**, a cavallo tra i Comuni di **Mercato Saraceno** e **Sogliano al Rubicone**, con sviluppo planimetrico di circa **2.178 m**.

Per gli elaborati **10-LA-E-80048, 10-LA-E-80026 e 10-LA-E-80027** gli annessi tecnici sono costituiti da **stratigrafie e foto delle cassette catalogatrici, certificati di laboratorio, prova ERT e sezione geologica**, mentre per il **10-LA-E-80345** gli annessi sono costituiti da **stratigrafie e foto delle cassette catalogatrici, certificati di laboratorio e sezione geologica**.

Nel complesso, la documentazione disponibile definisce per ciascuna opera il quadro geologico-geotecnico di riferimento e le condizioni di fattibilità dell'attraversamento secondo la geometria di progetto, con indagini differenziate per i sei elaborati: **MASW e prospezioni sismiche a rifrazione** nel solo **10-LA-E-80020**; gli elaborati **10-LA-E-80025, 10-LA-E-80048, 10-LA-E-80026 e 10-LA-E-80027** sono supportati da **prova ERT e sezione geologica**; il **10-LA-E-80345** è supportato da **stratigrafie, prove di laboratorio e sezione geologica**. Resta fermo che il progetto esecutivo di dettaglio di ciascuna opera, con definizione delle modalità realizzative, del layout di cantiere e delle misure di tutela dell'ambito fluviale, dovrà essere predisposto dall'appaltatore prima dell'inizio dei lavori.

A fine dei lavori, tutte le aree di cantiere interessate vengono ripristinate per ricostituire la morfologia originaria del terreno. Vengono inoltre realizzate le opere previste per il recupero ambientale delle aree interessate dai lavori e ripristinati tutti gli accessi temporanei agli imbocchi utilizzati in corso di esecuzione di lavori, in modo da restituire le originarie morfologie alle aree interessate dai lavori. Le opere in c.a. vengono demolite quanto più possibile e comunque per una profondità minima di 1.50 m dal piano campagna originale, fatto salvo le parti la cui demolizione potrebbe non essere funzionale all'esercizio del Microtunnel.

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO_2

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223063-3064 fax 06-57223082 e-mail: ctva@minambiente.it
e-mail PEC: ctva@PEC.minambiente.it

Il proponente ha approfondito 6 relazioni Geologico tecniche riprese in sintesi.

1] 10-LA-E-80020 – Microtunnel Colle Cantuccio

L'elaborato riguarda il microtunnel Colle Cantuccio, in Comune di Sant'Agata Feltria, con lunghezza planimetrica di circa **432 m** e sviluppo tra punto di intestazione e punto di arrivo della trivellazione di circa **442 m**. L'opera si inserisce in un contesto collinare appenninico impostato nella **Formazione Marnoso-Arenacea – Membro di Civitella**, ed è supportata da un quadro conoscitivo particolarmente robusto, che include sondaggi, prove di laboratorio, **MASW**, **ERT** e **sismica a rifrazione**. Sotto il profilo del dissesto, non risultano interferenze planimetriche dirette con aree PAI/IFFI, pur essendo presente in prossimità dell'estremità nord-orientale un fenomeno di **scorrimento**, rispetto al quale la quota di posa è stata impostata al di sotto dei corpi di frana studiati. La conclusione specifica della relazione è che l'attraversamento interessa litologie a differente competenza, da gestire con idonea strumentazione e con particolare attenzione alle estremità dell'opera per la presenza di livelli geotecnicamente più deboli e di circolazione idrica, ritenendo comunque sussistenti le condizioni di fattibilità secondo la geometria di progetto e i dovuti accorgimenti tecnico-costruttivi.

2] 10-LA-E-80025 – Romagnano

L'elaborato riguarda l'intervento di **Romagnano**, in Comune di **Sarsina**, costituito da **una galleria e un microtunnel** con lunghezza planimetrica complessiva di circa **434 m**, finalizzati al superamento di un'area collinare caratterizzata da criticità geomorfologiche; il dettaglio grafico evidenzia in particolare un tratto in galleria di **47 m** integrato al restante attraversamento trenchless. Il modello geologico interessa depositi alluvionali e termini della **Formazione Marnoso-Arenacea**, con presenza dei membri di **Borgo Tossignano** e **Fontanelice**. Sotto il profilo pianificatorio, il **PAI** non evidenzia interferenze dirette con aree censite, ma la relazione presidia comunque il tema dell'attraversamento del corso d'acqua e della stabilità dei versanti. In conclusione, il documento evidenzia che l'opera attraversa strati a differente competenza, da gestire con idonea strumentazione e con attenzione alle estremità dell'attraversamento; precisa inoltre che la quota di posa è al di sotto dei corpi di frana studiati e a profondità tale da garantire la sicurezza rispetto ai processi erosivi, rinviando all'acquisizione dei pareri di compatibilità prima dell'esecuzione e demandando all'appaltatore gli ulteriori approfondimenti geognostici di dettaglio.

3] 10-LA-E-80048 – Galleria Ponte dello Zingaro

L'elaborato riguarda la **Galleria Ponte dello Zingaro**, in Comune di **Sogliano al Rubicone**, combinata con la tecnica di microtunnelling sviluppata nel separato elaborato **10-LA-E-80026**, con sviluppo tra punto di intestazione e punto di arrivo della trivellazione di circa **128 m**. Il contesto geologico è quello della **Formazione Marnoso-Arenacea – Membro di Fontanelice**, in un settore appenninico di versante e fondovalle del Savio. La relazione segnala l'assenza di interferenze planimetriche con dissesti PAI/IFFI già perimetrati, pur rilevando fenomeni di dissesto nel rilievo di campo, e registra una breve interferenza con aree **PGRA a pericolosità P3**. La conclusione specifica è che l'attraversamento risulta fattibile secondo la geometria di progetto, a condizione di gestire litologie a differente competenza con adeguati accorgimenti tecnico-costruttivi, mantenendo la posa al di sotto dei corpi di frana studiati e rinviando alla fase esecutiva le verifiche di compatibilità e gli ulteriori approfondimenti.

4] 10-LA-E-80026 – Microtunnel Ponte dello Zingaro

L'elaborato riguarda il **Microtunnel Ponte dello Zingaro**, nei Comuni di **Sogliano al Rubicone** e **Mercato Saraceno**, con lunghezza planimetrica di circa **381 m**, impostato in attraversamento di un

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO_2

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223063-3064 fax 06-57223082 e-mail: ctva@minambiente.it
e-mail PEC: ctva@PEC.minambiente.it

versante in destra idrografica del **Fiume Savio**. Il quadro geologico-geotecnico è costruito su sondaggi, prove di laboratorio, **ERT** e sezione geologica; sotto il profilo della pianificazione di bacino, il tracciato interferisce sia con un tratto **P3 del PAI** sia con un tratto **P3 del PGRA**. La relazione conclude che l'opera attraversa strati a differente competenza, da governare con idonea strumentazione e con particolare attenzione alle estremità dell'attraversamento; precisa inoltre che la quota di posa è stata definita al di sotto dei corpi di frana studiati e a profondità adeguata rispetto ai processi erosivi del corso d'acqua. In termini istruttori, il documento supporta quindi la fattibilità del microtunnel con i dovuti accorgimenti tecnico-costruttivi, rinviando all'appaltatore gli approfondimenti esecutivi di dettaglio.

5] 10-LA-E-80027 – Microtunnel Sanzola

L'elaborato riguarda il **Microtunnel Sanzola**, in Comune di **Mercato Saraceno**, con lunghezza planimetrica di circa **448 m**, finalizzato all'attraversamento di un rilievo collinare della valle del **Savio**. Il contesto geologico è dato dai depositi quaternari del **Subsintema di Villa Verucchio** e dal bedrock della **Marnoso-Arenacea – Membro di Borgo Tossignano**; il rilievo geomorfologico dà conto di dissesti **PAI/IFFI** presenti nel settore ma non direttamente interferiti dall'opera, mentre il **PGRA** non evidenzia interferenze dirette e il Comune ricade in **zona sismica 2**. La conclusione specifica è che l'attraversamento interessa strati a differente competenza, da gestire con idonea strumentazione e con attenzione alle estremità dell'opera per la presenza di livelli geotecnicamente più deboli e di locale circolazione idrica. La relazione ritiene pertanto sussistenti le condizioni di fattibilità dell'opera secondo la geometria di progetto e i dovuti accorgimenti tecnico-costruttivi.

6] 10-LA-E-80345 – TBM Mercato Saraceno

L'elaborato riguarda la **TBM Mercato Saraceno**, nei territori comunali di **Mercato Saraceno** e **Sogliano al Rubicone**, con lunghezza planimetrica di circa **2.178,83 m** e sviluppo tra punto di intestazione e punto di arrivo della trivellazione di circa **2.179 m**. Il tracciato intercetta depositi di frana, depositi alluvionali terrazzati e termini della **Marnoso-Arenacea**, in un contesto che la relazione qualifica come geotecnicamente complesso per variabilità litologica e fratturazione dell'ammasso; il **PAI** evidenzia infatti più interferenze con aree a pericolosità **P1, P2, P3 e P4**, oltre alla presenza di un dissesto **IFFI** classificato come scivolamento e di un fenomeno rilevato in campo classificato come scorrimento. La conclusione specifica è che l'opera attraversa strati a differente competenza e richiede idonea strumentazione di scavo, con posa impostata al di sotto dei corpi di frana studiati. Sul piano esecutivo, il documento rimette alla ditta esecutrice la verifica della geometria finale sulla base di ulteriori indagini geognostiche e dello stato dei luoghi, confermando in termini istruttori la sostenibilità tecnica dell'attraversamento con i necessari presidi costruttivi.

La Sottocommissione, visto

- il decreto VIA n. 1693 del 09.12.2008, con cui è stato espresso, in favore della Società Snam Rete Gas S.p.A., il giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto "Metanodotto Sestino - Minerbio DN 1200 (48") DP 75 bar, Metanodotto Sestino-Minerbio DN 1200 (48") DP 75 bar - Varianti di progetto sviluppate successivamente alla data di emanazione del Decreto di compatibilità ambientale Prot. DSA-DEC-2008-0001693 del 9 dicembre 2008", subordinatamente al rispetto di condizioni ambientali;
- che con decreto direttoriale prot. 25650/DVA del 01.08.2014 è stata determinata l'esclusione dalla procedura di VIA per alcune modifiche apportate al progetto, subordinatamente al rispetto di condizioni ambientali, tra cui la n.1;
- che con riguardo agli adempimenti previsti nelle condizioni ambientali di seguito riportate, la Snam Rete Gas S.p.A., ha trasmesso con nota prot. ENGCOS/CENORD/2445/CAS del 14.11.2023,

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO_2

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223063-3064 fax 06-57223082 e-mail: ctva@minambiente.it
e-mail PEC: ctva@PEC.minambiente.it

acquisita agli atti con prot. 196024/MASE del 30.11.2023, la documentazione tecnica atta alla verifica di ottemperanza della condizione ambientale de quo,

- che non è pervenuto il contributo richiesto alla Regione Emilia-Romagna, e che la Divisione, con nota prot. MASE 43826 26-02-2026 ha disposto l'avvio dell'istruttoria tecnica per l'ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. presso la Commissione, comunicando inoltre che tutta la documentazione è stata pubblicata sul portale delle valutazioni ambientali,
- preso atto che il Proponente prima dell'inizio dei lavori si impegna a integrare la documentazione con il deposito del progetto esecutivo predisposto dall'appaltatore,
- valutata la documentazione presentata, tutto ciò premesso e considerato, rileva che la documentazione fornita dal Proponente è sufficiente ai fini della valutazione dello stato di ottemperanza parziale, è supportata da accertamenti e riscontri tecnici documentati e allegati analiticamente in relazione alle criticità sitospecifiche per ognuna delle 6 sotto-tratte di posa progettate, **la condizione ambientale n. 1 risulta parzialmente ottemperata, ed ottemperabile** con:

  * l'acquisizione dei pareri di compatibilità presso gli enti competenti per i relativi territori di esecuzione prima dell'esecuzione dell'opera in progetto, e redigere il progetto esecutivo di ogni opera trenchless, da parte dell'impresa aggiudicataria dei lavori, corredato della relativa relazione tecnica illustrativa: delle modalità di realizzazione, del programma temporale, della disposizione degli apparati nell'area di cantiere e delle misure di tutela atte alla salvaguardia dell'ambito fluviale;

  * si richiede che, nell'ambito del posizionamento del metanodotto, venga specificato se sono previste attività di carotaggio o altre operazioni nel sottosuolo, inclusa l'eventuale installazione di anodi di dispersione per la protezione catodica.

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS

Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati

esprime il seguente

PARERE

In ordine alla verifica di ottemperanza alla prescrizione n. 1, riguardante le varianti di progetto sviluppate successivamente alla data di emanazione del Decreto di compatibilità ambientale Prot. DSA-DEC-2008-0001693 del 9 dicembre 2008, con ottimizzazione del tracciato del Metanodotto Sestino - Minerbio DN 1200 (48") DP 75 bar,

- la condizione n. 1 è **parzialmente ottemperata ma ottemperabile a condizione che il Proponente:**
  - depositi il progetto esecutivo predisposto dall'appaltatore prima dell'inizio dei lavori, acquisendo i pareri di compatibilità presso gli enti competenti per i relativi territori di esecuzione, corredato della relativa relazione tecnica illustrativa, delle modalità di realizzazione, del programma temporale, della disposizione degli apparati nell'area di cantiere e delle misure di tutela atte alla salvaguardia dell'ambito fluviale.
  - si richiede che, nell'ambito del posizionamento del metanodotto, venga specificato se sono previste attività di carotaggio o altre operazioni nel sottosuolo, inclusa l'eventuale installazione di anodi di dispersione per la protezione catodica.

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO_2

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223063-3064 fax 06-57223082 e-mail: ctva@minambiente.it
e-mail PEC: ctva@PEC.minambiente.it

Si evidenzia che l'Ente Vigilante, come previsto dal decreto direttoriale prot. 25650/DVA del 01.08.2014, è la Regione Emilia-Romagna.

La Coordinatrice Sottocommissione VIA
Avv. Paola Brambilla
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

PAOLA
BRAMBILLA
Ministero
dell'Ambiente
Coordinatore
Sottocommissione
VIA
20.04.2026
16:22:20
GMT+02:00

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO_2

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223063-3064 fax 06-57223082 e-mail: ctva@minambiente.it
e-mail PEC: ctva@PEC.minambiente.it